

wycena liceum

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>		
		3.360	m <sup>3</sup>	3.360	
				RAZEM	3.360
2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km Krotność = 20	m <sup>3</sup>		
		3.360	m <sup>3</sup>	3.360	
				RAZEM	3.360
3	NNRNKB 202 2012-01	(z. X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		120.00	m <sup>2</sup>	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		120.00	m <sup>2</sup>	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		10.80	m <sup>3</sup>	10.800	
				RAZEM	10.800
6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km Krotność = 3	m <sup>3</sup>		
		10.80	m <sup>3</sup>	10.800	
				RAZEM	10.800
7	KNR-W 2- 02 1101-05	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		7.20	m <sup>3</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		3.60	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		36.00	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 30x30 mm	m		
		36.00	m	36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNR 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		18.00	m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000